

जा. क्र./ २५९७ /यांउसिंवि.क्र.२/चंद्र/ले.शा./२०१४		कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२, बल्लारपुर रोड,बाबुपेठ, चंद्रपूर-४४२४०३ यांचे कार्यालय
☎ :- (०७१७२) २२७३८२		
फॅक्स :- (०७१७२) २२७३८२		
ई.मेल :- mlidn२@rediffmail.com		दिनांक :- ०६/१२/२०१४

प्रती,

मा. अधिक्षक अभियंता (यां.),
यांत्रिकी मंडळ,
नागपूर.

**विषय :- किरमिरी दरु उपसा सिंचन योजना ता. गोंडपिपरी जि. चंद्रपूर
ATS Starter क्षमता - ११० के. डब्ल्यू./१३० एच. पी. चा Auto -Transformer च्या दुरुस्ती
कामाबाबतची बजेटरी ऑफर क्र. ६ (सन २०१४-२०१५) यांत्रिकी संघटनेच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध
करणेबाबत.**

संदर्भ :- उप अभियंता, उपसा सिंचन यांत्रिकी व विद्युत, उपविभाग क्र. २, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र./२९७/तां.शा/
उसियांवविउपवि.क्र.२/ चंद्र/किरी.दरु उसियो/२०१४ दिनांक ०३/१२/२०१४

-----००००-----

महोदय,

या पत्रासोबत पाठविण्यात येत असलेली बजेटरी ऑफर क्र. ६ (सन २०१४-२०१५) यांत्रिकी संघटनेच्या संकेत
स्थळावर (www.mahayamtriki.gov.in) प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्याचे करावे ही विनंती.

कार्यालयाचे नाव व पत्ता	कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र. २, बल्लारशा रोड, बाबुपेठ, पोलिस चौकीजवळ, चंद्रपूर ४४२ ४०३ ई.मेल :- mlidn२@rediffmail.com
बजेटरी ऑफर प्रसिद्ध करण्याची अंतीम तारीख	दिनांक १८/१२/२०१४
बजेटरी ऑफर पाठविण्याचा कालावधी	जाहीरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवस

**सहपत्र :- बजेटरी ऑफर क्र. ६ (सन २०१४-२०१५)
एक प्रतीत**

(प्र.वि.धाबे)
कार्यकारी अभियंता,
यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२,
चंद्रपूर

प्रत :- मा. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग (यां), नाशिक यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव सविनय सादर.

Budgetory Offer No.6/ 2014-2015

Name of Work: Removing, Dismantling, Repairing, Rewinding Assembling, Re-erection and giving test and trial of Auto-Transformer at Kirmiri-Darur Lift Irrigation Scheme, Distt.; Chandrapur.

Sr. No.	Qty	Description of Item	Rate	Unit
1	1	Item No.1:- Auto-Transformer :- Removing, Dismantling, Repairing, Rewinding Assembling, Re-erection at site of work of Oil immersed copper wound auto-transformer with 50%, 65% and 80% tapping with "F" class insulation temperature rise limited to class "B" insulation of Auto-Transformer Starter suitable for squirrel cage induction motor operation having continuous rating -150 Hp, operation at 415 Volts +/-10%, 3 Phase, 50 Hz +/-3%		Job

Executive Engineer,
Mechanical Lift Irrigation Dn. No.2,
Chandrapur.